


Príloha č.2 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.




TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119
STAVEBNÁ FIRMA
Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa
IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760061



Obec Údol
Obecný úrad Údol 2
064 45 Plavnica

Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria

(podľa jednotlivých položiek výkazu výmer na predmet zákazky)

„Oporný múr a oprava cesty pri materskej škole v obci Údol“

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno / názov uchádzača:	Tomáš Dinis
Sídlo uchádzača:	Kamenica 119, 082 71 Kamenica
IČO:	31 280 641
DIČ:	1020760961
IČ DPH:	SK1020760961
Oprávnená osoba:	Tomáš Dinis
Telefón:	+421 905 402 933
E-mail:	tomas.dinis@centrum.sk

Návrh na plnenie kritéria:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena celkom v EUR s DPH**
„Oporný múr a oprava cesty pri materskej škole v obci Údol“	22 775,69	4 555,14	27 330,83

* SOM – * NIE SOM PLATCOM DPH (*nehodiace sa preškrtnúť).

** Neplatca DPH vyplňa iba tento stĺpec.

V Kamenici, dňa: 16.5.2022

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: Tomáš Dinis

Podpis a pečiatka:

TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119
STAVEBNÁ FIRMA
Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa
IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760961

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPORNÝ MÚR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

01 - OPORNÝ MÚR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Údol

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Projektant:

TANOT s.r.o

Spracovateľ:

Tomáš Dinis

Poznámka:

KS:

Dátum:

16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 280 641

IČ DPH:

SK1020760961

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

17 652,58

0,00

Cena bez DPH

17 652,58

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

17 652,58

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 530,52

Cena s DPH

v EUR

21 183,10

Projektant

Spracovateľ

TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119

STAVEBNÁ FIRMA

Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa

IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760961

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119

STAVEBNÁ FIRMA

Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa

IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760961

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPORNÝ MÚR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

01 - OPORNÝ MÚR

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ:

Obec Údol

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Spracovateľ: Tomáš Dinis

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	17 652,58
HSV - Práce a dodávky HSV	17 093,98
1 - Zemné práce	3 988,44
2 - Zakladanie	12 064,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 041,00
M - Práce a dodávky M	558,60
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	558,60

2) Ostatné náklady

	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 652,58

ROZPOČET

Stavba:

OPORNÝ MÚR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

01 - OPORNÝ MÚR

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ:

Obec Údol

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Spracovateľ: Tomáš Dinis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 652,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 093,98

D 1

Zemné práce

3 988,44

19	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	285,000	3,87	1 102,95
20	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	285,000	1,08	307,80
18	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,350	32,22	591,24
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	285,000	3,44	980,40
30	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	71,250	14,12	1 006,05

D 2

Zakladanie

12 064,54

21	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	162,000	1,28	207,36
22	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	165,240	1,14	188,37
12	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	24,375	51,27	1 249,71
26	K	212532111.S1	Lôžko pre oporný múr z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	10,400	51,27	533,21
13	K	212755116.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	52,000	5,37	279,24
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	130,000	0,22	28,60
27	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	21,600	177,45	3 832,92
28	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	38,880	99,41	3 865,06
29	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	1,000	1 880,07	1 880,07

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 041,00

31	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	54,000	7,78	420,12
34	K	632921115.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	104,000	1,55	161,20
33	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	104,000	4,42	459,68

D M

Práce a dodávky M

558,60

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

558,60

9	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	285,000	1,96	558,60
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OPORNÝ MÚR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

02 - OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Údol

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Projektant:

TANOT s.r.o

Spracovateľ:

Tomáš Dinis

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 280 641

IČ DPH:

SK1020760961

IČO:

50778200

IČ DPH:

SK2120474499

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

5 123,11

0,00

Cena bez DPH

5 123,11

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00

5 123,11

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 024,62

Cena s DPH

v EUR

6 147,73

Projektant

Spracovateľ

TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119

STAVEBNÁ FIRMA

Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa

IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760961

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15.8.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TOMÁŠ DINIS, Kamenica 119

STAVEBNÁ FIRMA

Prev.: Okružná 87, Stará Ľubovňa

IČO: 31280641, IČ DPH: SK1020760961

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OPORNÝ MÚR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

02 - OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Údol

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Dátum:

16.05.2022

Projektant:

TANOT s.r.o

Spracovateľ:

Tomáš Dinis

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 123,11

HSV - Práce a dodávky HSV

5 123,11

5 - Komunikácie

5 074,00

99 - Presun hmôt HSV

49,11

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 123,11

ROZPOČET

Stavba:

OPORNÝ MŮR A OPRAVA CESTY PRI MATERSKEJ ŠKOLE V OBCI ÚDOL

Objekt:

02 - OPRAVA PRÍSTUPOVEJ CESTY

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ:

Obec Údol

Projektant: TANOT s.r.o

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis, Kamenica 119, 082 71 Kamenica

Spracovateľ: Tomáš Dinis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 123,11

D HSV Práce a dodávky HSV

5 123,11

D 5 Komunikácie

5 074,00

9	K	572751212.S	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. nad 40 do 60 mm	m2	100,000	30,23	3 023,00
2	K	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	100,000	0,40	40,00
11	K	576151111.S	Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	100,000	7,87	787,00
12	M	589420000300.S	Zmes živčná pre koberec asfaltový s pieskom hrubozrnným AKP 22	t	16,000	76,50	1 224,00

D 99 Presun hmôt HSV

49,11

10	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	46,776	1,05	49,11
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------